


經濟部水利署第六河川局 詳細價目表[契約]

106年10月31日

第 1 頁 共 5 頁

名稱 地點	二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程				會計科目 工程編號	編碼(備註)
	項目及說明	單位	數量	單價		
	高雄市內門區及臺南市關廟區				110-B-00201-001-025	
1	發包工作費		1.00	35,980,000	35,980,000	
2	改善工程 L=813.8m		1.00	27,290,521	27,290,521	
3	土方工作, 純挖方	M3	25,724.00	34	874,616	02300C0003, 機械 施工
4	土方工作, 挖填方	M3	3,505.00	38	133,190	02300E0003, 機械 施工
5	土方工作, 回填方	M3	4,372.00	19	83,068	02300F0003, 機械 施工
6	土方工作, 近運填方	M3	21,304.00	39	830,856	02300G0003, 剩餘 土方, 機械施工
7	石籠, 1.0m × 1.0m × 3.0m(箱型), 石塊 外購	M3	4,386.00	2,620	11,491,320	0237490023, 詳單 價分析表壹, 一
8	石籠, 1.0m × 1.0m × 2.0m(箱型), 石塊 外購	M3	420.00	2,647	1,111,740	0237480023, 詳單 價分析表壹, 一
9	拋石, 塊石	M3	10,655.00	1,029	10,963,995	02381A0003, 詳單 價分析表壹, 一
10	拋石-拋放費	M3	10,655.00	98	1,044,190	0238100003, 詳單 價分析表壹, 一
11	地工織物, 織布	M2	8,059.00	94	757,546	0234220002, 詳單 價分析表壹, 一
12	雜項工程		1.00	2,533,689	2,533,689	
13	環境保護, 廢棄物清理-樹木雜草廢棄物清 除運棄費	式	1.00	147,739	147,739	
14	搬運費, 含機械設備材料裝卸-施工機械搬 運費	式	1.00	98,493	98,493	



標廠商:

負責人:



[印]

經濟部水利署第六河川局 詳細價目表[契約]

106年10月31日

第 2 頁 共 5 頁

工程名稱	二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程				會計科目	
	工程地點	項目及說明	單位	數量	單價	工程編號
	高雄市內門區及臺南市關廟區					110-B-00201-001-025
3		交通維持-交通管制指揮費	式	1.00	23,638	複價 0155600004
4		臨時設施, 施工便道	式	1.00	453,067	453,067 床施工便道開設、租地、維護
5		工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌, 鋁質, 長120x寬75cm	面	1.00	4,925	4,925 015831110A, 120*75cm*3mm鋁板
6		祛水, 擋抽排水-臨時擋抽排水費	式	1.00	270,855	270,855 02240A0004
7		臨時設施, 雜項工程, 工地材料搬運, 租金-材料堆置場地租用整復費	式	1.00	196,986	196,986 01510C60B4, 含復原費
8		施工安全衛生及管理-防汛措施費	式	1.00	95,538	95,538 01523000004, 含施工期間上游水域警戒
9		河道整理區邊坡整修費	式	1.00	121,146	121,146 0231800135
10		瀝青混凝土鋪面, 厚5cm, 道路修護費-聯外道路維護及修復費(AC面層平均厚度t=5cm或PC平均厚度t=15cm)	M2	1,500.00	325	487,500 0274200DD2, 實作實算
11		雜費-相關行政作業配合費	式	1.00	59,096	59,096 0182010004
12		土方工作, 挖岩方(挖硬岩)	式	1.00	98,493	98,493 02300A0004
13		生態保護措施	式	1.00	49,246	49,246 0237100003, 配合生態公司友善措施
14		補網材及卵石補填	式	1.00	29,548	29,548 0133000015, 含工資及材料
15		環境保護及生態保育教育訓練	次	1.00	29,548	29,548 015720000H, #
16		聘請專家學者或生態背景人員參與生態檢核事項	次	1.00	2,462	2,462 014500000M, #
17		生態保育措施執行情形查填費	次	12.00	985	11,820 017400000C, #
18		土方整平及壓實費	式	1.00	61,066	61,066 0153000016, 填土機具配合
19		農作物補償費	式	1.00	118,191	118,191 0133000017, C.I.



技樣廠商:

負責人:



[印]

經濟部水利署第六河川局 詳細價目表[契約]

106年10月31日

第 3 頁 共 5 頁

工程名稱	二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程				會計科目	
	高雄市內門區及臺南市關廟區					
工地點	工程編號				110-B-00201-001-025	
頁次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
20	測量收方費	式	1.00	54,171	54,171	區河道拓寬及農損
21	簡易過河便橋費	式	1.00	98,493	98,493	0133000018, 含成 果製作
22	工程用水費	式	1.00	21,668	21,668	0133000020
三	職業安全衛生費		1.00	182,510	182,510	
1	職業安全衛生, 安全告示牌	座	1.00	2,955	2,955	015740010H, 90cm*150cm鋁板(3mm)
2	救生衣	件	5.00	886	4,430	Z1106002371, 租 用或折舊損耗
3	救生圈及救生纜總費	組	6.00	1,970	11,820	Z1106002372, 含 救生纜總50m以上 2條, 租用或折舊 損耗
4	上河水警戒人員及通訊設備費	全	1.00	14,774	14,774	Z1106002374, 含 人員、通訊及擴 音器
5	施工警告標示	座	10.00	985	9,850	015820000A, (80* 50)cm, 3mm厚鋁板 加pvc貼紙
6	工地臨時建築設施, 臨時廁所	座	1.00	4,925	4,925	01522B000B, 含排 水設施及租地 費
7	交通錐, 高70cm, 頂部加裝反光導標, 租金	個	20.00	246	4,920	01556423A7, 軟質 厚板光紙
8	施工警告燈號, 旋轉警告燈號, 支架式,	座	10.00	1,477	14,770	01556851AA



投標廠商:

負責人:



經濟部水利署第六河川局 詳細價目表[契約]

106年10月31日

第 4 頁 共 5 頁

工程名稱	二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程				會計科目	複價	編碼(備註)
	工地點	項目及說明	單位	數量			
	高雄市內門區及臺南市關廟區						110-B-00201-001-025
項次	租金						
9	職業安全衛生, 教育訓練	次	3.00	4,925	14,775	015743000E	
10	職業安全衛生, 保護器材, 頭部, 安全帽, 租金	頂	10.00	148	1,480	01574211AL	
11	平面式塑膠警示帶	個	10.00	246	2,460	0250610007, 每捲200m	
12	職業安全衛生, 保護器材, 意外傷害救護設備, 急救箱	組	2.00	985	1,970	015742A108, 含藥品等	
13	照明燈具	盞	8.00	591	4,728	165050000A, 500w含腳架	
14	職業安全衛生-其它安衛設施費	式	1.00	88,653	88,653	0157400004, 防墜落、感電、崩塌、救生索、救護生圍等	
四	環境保護措施費		1.00	514,141	514,141		
1	環境保護, 施工便道灑水	式	1.00	187,136	187,136	0157290004	
2	全阻隔式圍籬	M	100.00	1,970	197,000	01574130122152, H=2.4M, 依實作結算	
3	防塵網費	M2	400.00	30	12,000	Z20130122153, 實作結算	
4	車輛沖洗費	式	1.00	98,493	98,493	Z20130122154, 簡易沖洗設備1組及用水及人員	
5	環境保護, 其他環境保護措施	式	1.00	19,512	19,512	01572C0004	
五	品質管制作業費		1.00	464,888	464,888		
1	檢驗費	式	1.00	70,917	70,917		
2	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及建築類檢驗, 箱(石)籠網目大小試驗	組	6.00	345	2,070	01430AICT8, 依契約補充說明辦理	
	品質管理, 試驗規範及標準, 土木工程及	組	6.00	640	3,840	01457HCS8, 依契約	



投標廠商:

負責人:



經濟部水利署第六河川局 詳細價目表[契約]

106年10月31日

第 5 頁 共 5 頁

工程名稱 工地點	二仁溪夏梅林橋上下游段改善工程				會計科目	
	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	高雄市內門區及臺南市關廟區					110-B-00201-001-025
3	建築類檢驗，箱(石)籠抗拉強度試驗 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 建築類檢驗，箱(石)籠鍍鋅量試驗	組	6.00	985	5,910	約補充說明辦理 01450A1CT8, 依契
4	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸 長率試驗法(抓式法)	組	3.00	8,372	25,116	約補充說明辦理 01450A1A98, 依契
5	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及 建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試 驗法-含起始模數試驗	組	3.00	11,327	33,981	約補充說明辦理 01450A19Z8, 依契
2	品管費	式	1.00	393,971	393,971	
六	廠商管理什費	全	1.00	2,793,246	2,793,246	含工地管理利潤 、稅捐
七	工程保險費	全	1.00	487,672	487,672	約基本費率約以 千分之16計算
八	營業稅	全	1.00	1,713,333	1,713,333	5%
	總價(總計)				35,980,000	



技師廠商:

負責人:



[印]