

工區一：詳圖A-10、A-11、A-12、A-15

(新設60cm*80cm側溝約190m、
 Ø800mm RCP管約196m、
 集水井10m*2.5m*2.5m一座、
 集水井1.2m*1.2m*1.55m一座、
 集水井1.5m*1.5m六座、
 護岸加高1.2m，長度約120m、
 護岸美化約790m²)

工區三：詳圖A-13

(護岸加高1.2m，長度約80m)

工區二：詳圖A-14

(新設集水井1.0m*1.0m*1.0m
 二座、截水溝約15.5m、暗
 溝約18.5m)



技師執業圖記 / 簽署

版次	日期	修正說明	基隆市政府			予閱土木技師事務所		工程名稱	大武崙溪堤後排水暨瓶頸改善工程(堤後排水及護岸加高)	圖名	整體工程改善位置 示意圖	圖號	A-09				
—	106.12.20	細部設計										繪圖		李彥妮	審核	王禹閔	張數
												設計	王禹閔	日期	106.12.20		